




COMUNE DI STRESA



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI STRESA

CONSOLIDAMENTO PONTE IN LEGNO SULLA PASSEGGIATA A LAGO ZONA "VERBANELLA"

Committenza:

Comune di STRESA

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato:

ELENCO PREZZI

Progettazione:

FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
n.250 Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori Novara e VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

FALCIOLA ING. FRANCO
n.123 Ordine Ingegneri VCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

Visti:

Dott. Ing. FRANCO FALCIOLA
Albo Ingegneri V.C.O. n. 123
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Via Bonomelli 16 - Tel./Fax 0324/249322

Tavola n°:

L

Data: OTTOBRE 2022

Agg:

Committenza:



Comune di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO PONTE IN LEGNO SULLA PASSEGGIATA A LAGO
ZONA "VERBANELLA"

COMMITTENTE: Comune di Stresa

Domodossola, 12/10/2022

IL TECNICO

Dott. Ing. FALCIOLA Franco

Dott. Ing. FRANCO FALCIOLA


Albo Ingegneri V.G.O. n. 123

28845 DOMODOSSOLA (VB)

Via Bonomea 18 - Tel./Fax 0324/249322

Studio Tecnico FALCIOLA
28845 Domodossola (Vb)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 0.0.1	Oneri per la rimozione del del ponte in legno esistente (VEDI ANALISI ALLEGATA) euro (tremilasettecentonove/59)	a corpo	3'709,59
Nr. 2 0.0.2	Oneri per la rimozione di parapetto in legno esistente (VEDI ANALISI ALLEGATA) euro (diciannove/55)	ml	19,55
Nr. 3 0.0.3	Fornitura e posa in opera di ponticello pedonabile categoria 3 in legno lamellare delle seguenti caratteristiche (ANALISI DI MERCATO): - dimensioni 10,50 x 2,00; - struttura in legno preassemblata pronta al varo; - struttura in legno lamellare Abete GI24h costituita da n°3 travi portanti con controventi e farramenta per l'assemblaggio e collegamento agli appoggi; - assito in tavolato fi larice spessore cm.4; - montanti in legno laterali per supporto mancorrente e protezioni; - trasporto a piè d'opera pronto per il varo; - calcoli statici, assistenza tecnica al varo e posa in opera euro (ventimila/00)	a corpo	20'000,00
Nr. 4 0.0.4	Sistemazione pavimentazione "camminata" compromessa durante l'esecuzione dei lavori (VEDI ANALISI ALLEGATA) euro (novecentoquarantasei/53)	a corpo	946,53
Nr. 5 0.0.5	Costi di conferimento in discarica autorizzata Regione Piemonte BUR 16/02/2017 euro (uno/80)	q.le	1,80
Nr. 6 01.A02.A50. 010	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (duecentotre/38)	m³	203,38
Nr. 7 01.A02.E10. 005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori euro (milleseicentosettantaquattro/47)	cadauno	1'674,47
Nr. 8 01.A02.G00. 010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni e/o scavi, escluso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato: A mano euro (trentacinque/32)	m³	35,32
Nr. 9 01.A03.C05. 005	Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza compresa la fornitura di energia e carburanti per le attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di perforazione delle medesime e la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di boiaccia fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del tondino di ferro: Per la formazione di cuciture della lunghezza fino a metri 2,5. euro (sessantaquattro/13)	ml	64,13
Nr. 10 01.A04.B60. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a occasionale trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XD1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centocinquanta/72)	m³	150,72
Nr. 11 01.A04.C00. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano: In strutture semplici armate. euro (centoventiquattro/85)	m³	124,85
Nr. 12 01.A04.E00. 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato euro (nove/67)	m³	9,67
Nr. 13 01.A04.F10. 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido: In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm euro (due/49)	kg	2,49
Nr. 14 01.A04.H00. 010	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti: In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista euro (cinquantanove/15)	m²	59,15
Nr. 15 01.A05.C20. 005	Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza, compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia: Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (duecentosessantasette/57)	m²	267,57
Nr. 16 01.A17.A70. 025	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru: in abete. euro (duemilacentoventiuno/48)	m³	2'121,48
Nr. 17 01.A20.F00. 010	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino: A due riprese per esterni. euro (dodici/26)	m²	12,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 01.P12.C00.045	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti: Diametro mm 20 euro (uno/48)	kg	1,48
Nr. 19 01.P24.L10.020	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento: Della portata da q 301 a 400 euro (novantadue/46)	ora	92,46
Nr. 20 01.P26.A60.010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti: In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km. euro (uno/95)	m³	1,95
Nr. 21 18.P08.C11.020	Nolo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature varie, idonea al transito su sentieri e viabilità' pedonale, anche in forte pendenza: Motore diesel 40 - 45 HP (29 - 33 kW), capacità' cassone 1,2 - 1,3 m3, portata 2000 - 2500 kg, peso 2200 - 2400 kg, larghezza operativa 1,60 m. euro (venti/59)	ora	20,59
Nr. 22 Covid-19	Oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere e degli operai: anticontagio COVID-19 (VEDI ANALISI PREZZI ALLEGATA). euro (milletrentatre/87)	a corpo	1'033,87
Nr. 23 D.L.vo 81/2008	Oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere e degli operai ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (VEDI ANALISI PREZZI ALLEGATA) quali: - recinzione, accessi pedonali e carrai; - percorsi pedonali e percorsi macchine con utilizzo di nastri o catene in plastica; - delimitazione e protezione aree a rischio con nastro di segnalazione e cartello appropriato; - dispositivi di protezione individuale (dpi) quali guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, occhiali, tappi auricolari, ecc.; - segnaletica e cartellonistica di sicurezza; - equipaggiamento di pronto soccorso. euro (millequattrocentonovantaquattro/30)	a corpo	1'494,30
Nr. 24 Economie	Opere non computabili a misura per ripristini e finiture sull'area oggetto di intervento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (VEDI ANALISI PREZZI ALLEGATA). euro (duemilaottocentoottantaquattro/77) Domodossola, 12/10/2022 <div><div>Il Tecnico Dott. Ing. FALCIOLA Franco</div><div>Il Committente Comune di Stresa</div><div>Il Responsabile del Procedimento</div></div> <div><div><i>Dott. Ing. FRANCO FALCIOLA</i> Albo Ingegneri V.C. n. 123 28845 DOMODOSSOLA (VB) Via Bonomi 16 - Tel./Fax 0324/249322</div></div>	a corpo	2'884,77