


COMMITTENTE

**Comune di Stresa
Provincia del V.C.O.
Piazza Matteotti 6 - Stresa**



SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

SEDE OPERATIVA
Corte dei Calderai, 1 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

FAX
0321.465413

E-MAIL
info@setisrl.eu

LAVORO

**INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO
ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO
DI VIDEOSORVEGLIANZA
II LOTTO**

STUDIO TECNICO K

via Beldi 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.613257

FAX
0321.613257

E-MAIL
studiotecnicok@libero.it

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTISTI

OGGETTO

Elenco prezzi

Dott. ing.
Ferdinando ZOLESI

Dott. ing.
Luigi Pagliai - Studio tecnico K

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA		GRAFICA		SCALA	
14 Aprile 2022					
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0495	21	ES	003	D0

TAVOLA

003

ELENCO PREZZI

PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2022

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01	Opere edili		
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
01.A02.C10.015	In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre (Euro undici/80)	m²	11,80
01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato		
01.A02.G00.020	Con mezzi meccanici (Euro sette/70)	m³	7,70
01.A21	OPERE STRADALI		
01.A21.B60	Pavimento alla palladiana tipo opus incertum; con misura sulle diagonali variabili da cm 20 a cm 40, di spessore compreso tra cm 3 e cm 6 (peso kg 60-70 m²), sigillate con cemento scuro e rifilatura dei giunti (con ferro apposito)		
01.A21.B60.005	Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare, ma con sottofondo (Euro centosedici/94)	m²	116,94
01.A21.B70	Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte		
01.A21.B70.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 (Euro cinquantasette/65)	m²	57,65
01.A22	BITUMATURE		
01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante		
01.A22.A82.020	Steso a mano dello spessore compreso di cm 10 (Euro ventidue/21)	m²	22,21

ELENCO PREZZI

PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2022

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base	m²	0,74
	(Euro zero/74)		
01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
01.A22.B10.030	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m²	10,16
	(Euro dieci/16)		
01.A22.E05	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.		
01.A22.E05.120	INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm	m²	6,34
	(Euro sei/34)		
01.P01	MANODOPERA		
01.P01.A05	Operaio 4° livello		
01.P01.A05.005	Ore normali	h	38,90
	(Euro trentotto/90)		
01.P01.A10	Operaio specializzato		
01.P01.A10.005	Ore normali	h	36,91
	(Euro trentasei/91)		
01.P01.A20	Operaio qualificato		
01.P01.A20.005	Ore normali	h	34,21
	(Euro trentaquattro/21)		
01.P01.A30	Operaio comune		
01.P01.A30.005	Ore normali		

ELENCO PREZZI

PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2022

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06 (Euro trenta/71)	h	30,71
06	Impianti elettrici e speciali		
06.A01	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE		
06.A01.E02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).		
06.A01.E02.005	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,67
 (Euro uno/67)		
06.A07	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - INTERRUTTORI, DIFFERENZIALI, FUSIBILI		
06.A07.A02	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
06.A07.A02.010	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	25,29
 (Euro venticinque/29)		
06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
06.A07.B01.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	42,69
 (Euro quarantadue/69)		
06.A09	QUADRI ELETTRICI "BT"		
06.A09.A01	F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera.		
06.A09.A01.010	F.O. di centralino da parete senza portella 8 moduli	cad	15,08
 (Euro quindici/08)		
06.A10	TUBAZIONI		
06.A10.K01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.		
06.A10.K01.015	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm	m	9,24
 (Euro nove/24)		

ELENCO PREZZI

PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2022

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
13	Illuminazione pubblica		
13.P02	OPERE EDILI		
13.P02.A05	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione		
13.P02.A05.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; (Euro ventitre/49)	m	23,49
13.P02.A10	formazione di cavidotto in pavimentazione stradale		
13.P02.A10.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reinterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; (Euro quarantuno/23)	m	41,23
13.P02.A45	Fornitura e posa in opera di pozzetto		
13.P02.A45.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione. (Euro trecentocinquantanove/61)	cad	359,61
13.P02.B05	formazione di blocco di fondazione per palo		
13.P02.B05.020	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 90x90x100 cm; (Euro centoventidue/12)	cad	122,12
13.P02.B05.045	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 120x120x130 cm; (Euro duecentosessanta/41)	cad	260,41
13.P03	SOSTEGNI		
13.P03.A10	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico		
13.P03.A10.005	Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	206,53

ELENCO PREZZI

PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2022

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
13.P03.A10.015	(Euro duecentosei/53) Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 7,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; (Euro duecentosessantacinque/64)	cad	265,64
13.P03.A15	Fornitura e posa in opera di palo tronco conico 		
13.P03.A15.026	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; (Euro quattrocentonovanta/42)	cad	490,42
13.P03.B05	Fornitura e posa in opera su palo di braccio in acciaio zincato 		
13.P03.B05.030	Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 48,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,25 a 1,75 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; (Euro settantasei/47)	cad	76,47
29	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato 		
29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) 		
29.P15.A25	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) 		
29.P15.A25.010	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) (Euro venticinque/17)	t	25,17

ELENCO PREZZI

PREZZI ANALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
P1	<p>Fornitura e posa in opera di telecamera fissa di contesto, tipo ALHUA DH-HAC-HFW2802T-Z-A (o equivalente a giudizio insindacabile della Direzione Lavori), per permettere una visione quanto più ampia dell'area di ripresa della zona sorvegliata, per ottenere delle immagini nitide e chiare.</p> <p>La telecamera sarà installata in corrispondenza del punto da controllare su palo, braccio o parete e nella quantità e posizione riportata sugli elaborati grafici progettuali.</p> <p>La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche prestazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bullet IP Sfera antivandalo a Led 4K (8.0 Megapixel) - Low Light WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR - Onvif S/G/T - Ultra 265/ H.265/H.264/MJPEG - Triplo Stream - Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) - 15ips/8.0MP e 30ips/2.0MP - varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm - 0,003 lux F=1.5 a colori - DNR 2D/3D - Smart IR - Defog - Slot per Micro SD/SDHC card - portata led 50m - Modo Corridoio 9/16 - porta Ethernet 10/100M Base-TX - 8 Privacy Zone - 8 ROI - 1in/1out audio e di allarme - uscita bnc PAL - housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto - temperatura operativa -35°C~60°C - alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) - consumo max 9W - ulteriori caratteristiche come da scheda tecnica allegata al progetto. <p>Si intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cavo UTO da esterno di lunghezza fino a 200 m - licenza software Cayuga - configurazione e setup hardware. <p>.....</p> <p>(Euro seicentodiciotto/51)</p>	Cadauno	618,51
P2	<p>Fornitura e posa in opera di staffa a palo per sostegno telecameracostituita da un box di giunzione e fasce restringenti regolabili per il fissaggio su pali di differenti diametri. Ulteriori caratteristiche come da scheda tecnica allegata al progetto.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantadue/83)</p>	Cadauno	52,83
P3	<p>Fornitura e posa in opera di switch 8 porte POE PLANET GS-5220-8P2T2S (o equivalente a giudizio insindacabile della Direzione Lavori), per la connessione di rete di telecamere.</p> <p>Lo switch avrà le seguenti caratteristiche tecniche prestazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 porte 802.3at/af POE - una porta seriale RJ45 - switch di architettura store-and-forward - switch fabric 24Gbps/non-blocking - throughput 17.76 Mpps@64Bytes - ulteriori caratteristiche come da scheda tecnica allegata al progetto. <p>.....</p> <p>(Euro trecentocinquantacinque/87)</p>	Cadauno	355,87
P4	<p>Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatto alla posa esterna. Costituito da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica.</p> <p>Il tutto ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori.</p> <p>La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l'armatura.</p> <p>Guaina Polietilene (HDPE) per posa esterna.</p> <p>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fibre ottiche con rivestimento primario 250 µm - Tubetto in PBT tamponato con gel per resistenza all'acqua ed umidità - Nastro in acciaio corrugato per la protezione antiroditore - Versione con resistenza alla trazione maggiore - Guaina Polietilene per posa esterna. <p>.....</p>	m	2,26

ELENCO PREZZI

PREZZI ANALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
P5	<p>(Euro due/26)</p> <p>Fornitura e posa in opera di Box ottico di attestazione fibra a 48 posizioni completo di bussole e patch di connessione. Morsettiera in fibra ottica per la distribuzione e il collegamento terminale di vari tipi di sistema in fibra ottica, in cui sono collegati i cavi ottici, patch core o pigtail. Caratteristiche: - Scatola realizzata in PC + ABS per lunga durata. - temperatura minima di funzionamento -40 ° C. - Struttura a due strati: Lo strato superiore è per lo splitter ottico, l'altro strato è per la giunzione delle fibre. - montaggio a parete o entro contenitore per esterni. - 8 adattatori SC-SC o SC-FC. - standard YD / T988-2007. Applicazione: - Rete di accesso FTTH - Reti di telecomunicazione Reti - CATV Reti di comunicazione dati</p>	Cadauno	1.201,11
P6	<p>(Euro milleduecentouno/11)</p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio contenitore in vetroresina unificato ENEL secondo specifica DS4555 (o equivalente a giudizio insindacabile della Direzione Lavori), per il contenimento e la protezione di apparati di segnale, quadri elettrici, misuratori di energia. Completo di kit di staffaggio e supporto per palo o parete. Tipo ARE/GMI-Y - misure esterne cm 23*h42. In opera ogni onere compreso.</p>	Cadauno	107,27
P7	<p>(Euro centosette/27)</p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio contenitore in vetroresina unificato ENEL secondo specifica 282225 (o equivalente a giudizio insindacabile della Direzione Lavori), per il contenimento e la protezione di apparati di segnale, quadri elettrici, misuratori di energia. Completo di basamento in vetroresina secondo specifiche ENEL DS4548. Tipo ARE/A - BS - misure esterne cm 54*h55*p31. In opera ogni onere compreso.</p>	cad	644,84
P8	<p>(Euro seicentoquarantaquattro/84)</p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio contenitore in vetroresina tipo Gewiss serie 46 (o equivalente a giudizio insindacabile della Direzione Lavori), per il contenimento e la protezione di apparati di segnale, quadri elettrici, misuratori di energia. Per appoggio a pavimento o da staffare a parete. Due vani separati h 55 cm + basamento. Misure esterne cm 54*h110*p35. In opera ogni onere compreso.</p>	cad	967,26
P9	<p>(Euro novecentosessantasette/26)</p> <p>Fornitura e posa in opera di palo in vetroresina per il sostegno di contenitori con caratteristiche come da specifiche enel DS4553 (o equivalente a giudizio insindacabile della Direzione Lavori). Per appoggio a terra con idoneo blocco di ancoraggio. Tipo PL/AREC o similare. In opera ogni onere compreso.</p>	cad	198,12
P10	<p>(Euro centonovantotto/12)</p> <p>Fornitura, posa in opera e collegamento di dispositivo per riarmo automatico a seguito di intervento per guasti improvvisi in grado di richiudere l'interruttore nel caso in cui non sia presente il guasto. Tipo Bticino F80SGPN o similare. Il tutto in opera ogni onere compreso.</p>	cad	340,69
P11	<p>(Euro trecentoquaranta/69)</p> <p>Fornitura, posa in opera e collegamento di quadro elettrico composto da: - Contenitore da 8 moduli DIN grado di protezione IP 40 Tipo 40CD - Gewiss o similare, - Interruttore automatico con magnetotermico differenziale bipolare da 1x10C+N, potere di interruzione</p>		

ELENCO PREZZI

PREZZI ANALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
P12	<p>KA; corrente differenziale 0,03A Tipo AC. Tipo Bticino GN8819AC10 o similare, - Dispositivo per riarmo automatico a seguito di intervento per guasti improvvisi in grado di richiudere l'interruttore nel caso in cui non sia presente il guasto. Tipo Bticino F80SGPN o similare. Il tutto in opera ogni onere compreso.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentotrentaquattro/48)</p>	cad	534,48
	<p>Fornitura e posa in opera di dispositivo ripetitore di segnale tipo INTELLINET "Repeater Gigabit ad alta potenza PoE+ Extender", per il superamento della distanza di 100 m per i segnali video. Standard: - IEEE 802.3af (Power over Ethernet) - IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) - IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) - IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) CARATTERISTICHE TECNICHE: Supporta: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin, - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin Porte: - 1 RJ45 10/100/1000 Mbps porta di ingresso per 48V segnale conforme IEEE 802.3af/at - 1 RJ45 10/100/1000 Mbps porta di uscita PoE Certificazioni: FCC Class A, CE Alimentazione Max POTenza di uscita PD - 24.6 W quando si utilizza un extender PoE @ 200 m lunghezza del cavo combinata - 20 W durante l'utilizzo di due extender PoE @ 300 m lunghezza del cavo combinata - 16.2 W utilizzando tre estensori PoE @ 400 m lunghezza del cavo combinata - 12.5 W utilizzando quattro estensori PoE @ 500 m lunghezza del cavo combinata - 8.6 W utilizzando cinque estensori PoE @ 600 m lunghezza del cavo combinata Alimentazione: IEEE 802.3af/at compatibile PSE Informazioni generali - Chassis in metallo - Dimensioni: 102.8 (L) x 31 (W) x 20 (H) [mm] - Peso: 0.1 kg - Temperatura d'esercizio: -10 – 50°C (14 – 122°F) Compreso kit per l'isolamento elettrico con cartuccia gel, per la posa entro terra.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantotto/18)</p>		
P13	<p>Fornitura e posa in opera di antenna trasmittente o ricevente tipo DynaDish 5 (o equivalente e insindacabile giudizio della D.L.), avente le seguenti caratteristiche: CPU 720 MHz RAM 128 MB porta ETHERNET 10/100/1000 wireless 5 GHz 802.11ac dual-chain range di frequenza 4920 - 6100 MHz guadagno 25 dBi completa di alimentatore, staffa di supporto a palo o a parete, kit di fissaggio, connettori PoE</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentonovantanove/93)</p>	cad	299,93
	<p>Fornitura e posa in opera di cavo UTO cat. 5E da esterno. Conduttori in rame isolamento in LDPE schermatura Al/pet guaina interna PVC guaina esterna PVC Rz non propagante la fiamma resistenza < 190 ohm/Km</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/60)</p>		
P14		m	2,60
P15	<p>Fornitura e posa in opera di scatola di connessione da esterno FTTH IP65 48 fibre, 24 porte, per fibra ottica.</p>		

ELENCO PREZZI

PREZZI ANALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<ul style="list-style-type: none"> · Struttura in plastica · Adatta per giunti SC-Simplex / LC-Duplex / E2000® · Supporto per la lunghezza in eccesso della fibra · Cassetta di giunzione girevole, supporto per splitter e guaina per cavi - Fornita con protezione termoretraibile. <p>Specifiche tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> · Campo di applicazione: esterno · Tipo di montaggio: montaggio a parete o a pozzetto · Possibilità di montaggio su palo · Materiale: plastica · Colore: grigio · Numero di ingressi cavi: 26 (24x 2-3mm; 2x PG19) · Numero massimo di fibre: 48 · Tipo di protezione della giunzione: termorestringente · Tipo di accoppiamento: SC Simplex / LC Duplex / E2000® · Max. Attrezzatura (adattatore): 24 · Speedpipes inseribili, max. 4 Gasblocker · Grado di protezione IP65 · Protezione contro corpi estranei e contatto · Protezione contro l'ingresso di polvere · Protezione dall'acqua: protezione dai getti d'acqua · Intervallo di temperatura: -25 °C - 70 °C · Protezione di accesso: vite speciale <p>Dimensioni</p> <ul style="list-style-type: none"> · Larghezza: 232 mm · Profondità: 359 mm · Altezza: 130,5 mm <p>.....</p> <p>(Euro duecentododici/92)</p>	m	212,92

ELENCO PREZZI

CORPI D'OPERA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C1	TELECAMERE DI CONTESTO (Euro centosettantaseimilanovecentotrentotto/23)	a corpo	176.938,23
C1.1	Opere edili (Euro cinquantaduemilaseicentosessantanove/42)	a corpo	52.669,42
C1.2	INFRASTRUTTURA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Euro quarantottomilasettecentocinquantuno/16)	a corpo	48.751,16
C1.3	Impianti elettrici e affini (Euro trentaduemilanovecentoquarantaquattro/64)	a corpo	32.944,64
C1.4	Telecamere e trasmissione dati (Euro quarantaduemilacinquecentosettantatre/01)	a corpo	42.573,01