

<b>LOTTO "A"</b>				
<b>Numero d'ordine</b>	<b>Descrizione della lavorazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Importo €</b>
<b>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO</b>				
<b>1</b>	Installazione cantiere comprensivo di recinzione, baracche e servizi igienici, boe di segnalazione, impianto elettrico, segnaletica e quant'altro necessario a dare l'opera finita.	a corpo		6.000,00
<b>2</b>	Struttura muro a lago consistente in fornitura e posa di palancole di lunghezza totale di ml 5; riempimento retrostante calcolato a parte; realizzazione di micropali a riempimento eseguito; fondazione in c.a. compresa di casseri, getti, ferro, disarmo e ogni altro onere; realizzazione di muro in elevazione fino a quota 198,50 in c.a. compreso ogni onere, con paramento di rivestimento esterno in blocchi di granito.	ml	92	395.000,00
<b>3</b>	Riempimento darsena con cls magro e massi di pietra, compreso realizzazione di mura a chiusura dell'ingresso e foratura della soletta esistente per permettere il completo intasamento del volume sostenente.	a corpo		20.000,00
<b>4</b>	Riempimento con idoneo materiale da cava da posare a strati e rullare ogni 50 cm di altezza.	mc	4.350	50.000,00
<b>5</b>	Fornitura e posa di pavimentazione in autobloccanti modello Stresa, compresa preparazione del sottofondo.	mq	650	30.000,00
<b>6</b>	Fornitura di misto frantumato (stabilizzato) e relativa compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindatura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza.	mq	1.500	15.000,00
<b>7</b>	Fornitura e posa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, misto granulare anidro per fondazioni stradali e manto di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante.			20.000,00
<b>8</b>	Realizzazione di parapetto in ferro a barre orizzontali dato in opera verniciato.	ml	92	30.000,00
<b>9</b>	Sistemazione dell'area verde con posa di strato di terra coltivo, inerbimento con idrosemina e posa di piccoli arbusti.	mq	350	15.000,00
<b>10</b>	Realizzazione di rete di raccolta acque meteoriche, comprese caditoie, pozzetti e allacciamento alla rete comunale. Posa di condotti elettrici e relativi pozzetti.	a corpo		30.000,00
<b>11</b>	Impianto elettrico per illuminazione a interfaccia con edificio compreso di fornitura e posa di pali e corpi illuminanti.	a corpo		40.000,00
<b>12</b>	Spese varie			29.000,00
<b>TOTALE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO</b>				<b>680.000,00</b>

<b>REALIZZAZIONE EDIFICIO SERVIZI</b>				
<b>13</b>	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta compreso il carico sugli automezzi, e lo smaltimento alle pubbliche discariche.	mc	100,00	2.000,00
<b>14</b>	Fornitura e posa di cls magro per sottofondazione classe Rck 15 N/mmq. ml 10,00*10,00*0,1	mc	10,00	1.000,00
<b>15</b>	Realizzazione di travi di fondazione in c.a. mediante l'uso di cls con Rck 25-30 N/mmq comprensivo di casseri, ferro in ragione di 70 kg/mc ed ogni altro onere a dare l'opera finita secondo la legola dell'arte. ml 0,80*0,40*51,00=	mc	16,50	4.000,00
<b>16</b>	Fornitura e posa di guaina bituminosa da porre sopra le travi di cui alla voce precedente.	mq	51,00	1.000,00
<b>17</b>	Realizzazione di pilastri tondi in c.a. mediante l'uso di cls con Rck 25-30 N/mmq comprensivo di casseri, ferro in ragione di 80 kg/mc ed ogni altro onere a dare l'opera finita secondo la legola dell'arte. ml 0,15*0,15*3,14*3,00*9=	mc	2,00	4.000,00
<b>18</b>	Realizzazione di struttura di copertura formata da travi e soletta in c.a. mediante l'uso di cls con Rck 25-30 N/mmq comprensivo di casseri, ferro in ragione di 120 kg/mc ed ogni altro onere a dare l'opera finita secondo la legola dell'arte. ml 11,00*10,00*0,20= ml 3*(8,00*0,30*0,50)= m 13*(9,00*0,30*0,50)=	mc mc mc	22,00 3,60 4,05	22.500,00
<b>19</b>	Fornitura e posa di pannello isolante in polietilene dello spessore di 10 cm.	mq	72,00	3.000,00
<b>20</b>	Realizzazione di massetto di protezione dell'isolamento dotato di pendenza per uno spessore medio di 10 cm ml 8,00*9,00*0,10=	mc	7,20	2.500,00
<b>21</b>	Fornitura e posa di guaina bituminosa in doppio strato ml 8,00*9,00=	mq	72,00	2.500,00
<b>22</b>	Realizzazione di vespaio areato modello iglou di altezza cm 30 calottato mediante getto di cls armato con rete elettrosaldata maglia 20*20 cm Ø 8 mm dato in opera compreso ogni altro onere a dare l'opera finita secondo la legola dell'arte. ml 8,00*9,00=	mq	72,00	7.500,00
<b>23</b>	Realizzazione di muri perimetrali in poroton spessore 25 cm intonacati su entrambi i lato.	mq	90,00	9.000,00
<b>24</b>	Fornitura e posa di pannello isolante in polietilene dello spessore di 10 cm da porre sulla muratura di cui alla voce precedente.	mq	90,00	3.600,00
<b>25</b>	Fornitura e posa di rivestimento un doghe di legno da porre sulla muratura perimetrale.	mq	51,00	6.500,00
<b>26</b>	Realizzazione di tramezzatura interna spessore 12 cm compreso intonaco al civile su entrambi i lati.	mq	75,00	6.000,00
<b>27</b>	Realizzazione di sottofondo in sabbia e cemento spessore medio 15 cm.	mq	72,00	2.000,00
<b>28</b>	Fornitura e posa di paviamento in ceramica per locale bar.	mq	36,00	3.000,00
<b>29</b>	Fornitura e posa di paviamento in ceramica per servizi igienici e ufficio.	mq	36,00	2.000,00

<b>30</b>	Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle per servizi igienici.	mq	70,00	3.500,00
<b>31</b>	Fornitura e posa di serramenti in alluminio e vetro apribili a due ante. n. 2*(ml 1,80*2,10)=	mq	8,00	4.500,00
<b>32</b>	Fornitura e posa di serramenti in alluminio e vetro fissi. ml 4,00*2,75*2= ml 4,00*2,75*1= ml 4,00*0,65*0,90	mq mq mq	22,00 11,00 2,34	18.000,00
<b>33</b>	Fornitura e posa porte esterne in acciaio coibentato.	cad	3	2.500,00
<b>34</b>	Fornitura e posa di porte interne in laminato plastico.	cad	4	1.500,00
<b>35</b>	Realizzazioni di tinteggiatura interna su superfici verticali.	mq	135	1.000,00
<b>36</b>	Realizzazioni di tinteggiatura interna su superfici orizzontali.	mq	70	500,00
<b>37</b>	Fornitura e posa di lattonomie e raccolta acque meteoriche.	a corpo		5.000,00
<b>38</b>	Realizzazioni di impianto elettrico.	a corpo		8.000,00
<b>39</b>	Assistenze murarie alle opere di cui alla voce precedente.	a corpo		4.000,00
<b>40</b>	Realizzazioni di impianto di riscaldamento e idro termo sanitario.	a corpo		12.000,00
<b>41</b>	Assistenze murarie alle opere di cui alla voce precedente.	a corpo		4.000,00
<b>42</b>	Spese varie e arrotondamenti	a corpo		13.400,00
<b>TOTALE REALIZZAZIONE EDIFICIO SERVIZI</b>				<b>160.000,00</b>