Codice	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
		Part. Ug.	**Lung.**	**Larg.**	**H.**		**unitario**	**Totale**
01.A10.A85	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato							
01.A10.A85.005	Intonaco di spessore non inferiore a cm 2							
	parete verso piazza			4,20	3,10	13,02		
				0,90	3,10	2,79		
	cucina			2,60	3,10	8,06		
	totale					23,87	€ 36,05	€ 860,51
01.A10.A50	Rinzaffo a base di gessi speciali e perlite a rapido essiccamento,per interni, compreso legante							
01.A10.A50.005	Per uno spessore fino a cm 2							
	Divisorio soggiorno	2		4,20	3,10	26,04		
	chiusura porta soggiorno	2		0,95	2,10	3,99		
	chiusura porta cucina	2		0,95	2,10	3,99		
				0,45	2,10	0,95		
	Parete divisoria per formazione bagno	2		2,75	3,10	17,05		
	finestra	2		0,90	2,10	3,78		
	totale					55,80	€ 14,83	€ 827,44

01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso							
01.A10.B20.005	Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5							
	vedi prerinzaffo					55,80	€ 11,00	€ 613,75
01.A06.C30	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.							
01.A06.C30.005	lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm							
	zona soggiorno		3,85	4,20		16,17		
	camera da letto		3,35	4,20		14,07		
	bagno		1,25	2,75		3,44		
	Totale					33,68	€ 41,44	€ 1.395,60
02.P80.S65	Stuccatura saltuaria e parziale (fino al 25%) di superfici interne per eliminare eventuali piccole scalfitture, eseguita con stucco emulsionato, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, conteggiata al mq sull'intera superficie							
	soggiorno	2,00	4,20		2,75	23,10		

		2,00	3,85		2,75	21,18		
	camera letto	2,00	4,20		2,75	23,10		
		2,00	3,35		2,75	18,43		
	Bagno		1,25					
			2,75					
			0,40					
			0,50					
			0,70					
			0,90					
			0,95					
			7,45		0,95	7,08		
	Totale					92,88	€ 8,86	€ 822,89
02.P80.S66	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura							
	vedi superfici trattate					92,88	€ 6,87	€ 638,07
01.A20.H10.005	Rivestimento murale policromo per interni composto da una preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui viene successivamente dispersa a spruzzo una fase a solvente di colori diversi costituente un film lavabile di elevata resistenza all'abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile e di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera accessoria Per una superficie di almeno mq. 4							
	vedi superfici trattate					92,88	€ 26,00	€ 2.414,82
	controsoffitto					33,68	€ 26,00	€ 875,62
NP	Realizzazione di cassonetto in cartongesso per lo scarico a tetto dei gas combusti, compreso ogni materialela realizzazione delle forometrie in soletta e della modifica del manto di copertura a tetto, e compreso del comignolo.							€ 500,00

	TOTALE LAVORI							**€ 8.948,69**