	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		MISURAZIONI			Quantità	IMPORTI	
2				U.M.	Lung.	Larg.	H		unitario	TOTALE
3		NP 1	Allestimento cantiere secondo le prescrizioni di sicurezza del CDS						€ 250,00	€ 250,00
4			MISURAZIONI							
5			3,60*20		3,60	20,00		72,00		
6			3,6*15		3,60	15,00		54,00		
7			3,6*4/2		3,60	2,00		7,20		
8			2,6*4/2		2,60	2,00		5,20		
9			5,6*4/2		5,60	2,00		11,20		
10			5*3,7/2		5,00	1,85		9,25		
11			TOTALE					158,85		
12										
13		01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice , comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte							
14		01.A22.E00	Per profondita' di cm 3	m²						
15										
16			TOTALE					158,85	€ 2,33	€ 370,12
17										
18		01.A22.A85	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinosi e calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in peso degli inerti							
19		01.A22.A85	Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindatura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 12					158,85	€ 9,95	€ 1 580,56
20										
21										
22										
23		01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di							
24		01.A22.A44	Kg 1,000/m²	m²						
25			Vedi superfici intervento					158,85	€ 1,12	€ 177,91
26										
27		01.A22.G00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
28		01.A22.G00	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 10, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)							
29			Vedi superfici intervento					158,85	€ 22,00	€ 3 494,70
30										
31		08.A55.N3 9	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta							
32		08.A55.N3 9.005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20	cad						
33			chiusini	n.				4,00	€ 47,37	€ 189,48
34			pozzetti	n.				4,00	€ 47,37	€ 189,48
35										
36		08.A55.N4 5	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto							
37		08.A55.N4 5.005	...							
38			chiusini e pozzetti	n.				8,00	€ 73,33	€ 586,64
39										
40		01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego							
41		01.P24.A28	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h						
42			2 giornate					16	€ 49,27	€ 788,32
43										
44		np.2	Realizzazione griglia in ghisa continua, carrabile, larghezza canale cm, 20, in calcestruzzo in opera o prefabbricato, compreso letto di posa, sigillatura, rinfianco e scavo.							
45								2,00	€ 350,00	€ 700,00
46		01.P08.A1 3.040	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 20							
47			SOMMANO	ml.				35,00	€ 10,39	€ 363,65
48										
49		01.A19.E1 4.020	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 200 e 250							
50			SOMMANO m					35,00	€ 19,94	€ 697,90
51										
52		NP	Realizzazione di collegamento delle acque piovane con la nuova tubazione, realizzazione di calottatura e sistemazione della cunetta laterale, formazione scarico acque piovane esistente sul pote di attraversamento torrente fiumetta, con sigillatura delle crepe murarie, collegamento delle nuove griglie di raccolta acque, ogni onere compreso	a corpo						€ 1 850,00
53										
54			Totale lavori							€ 10 988,76